

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée :
Formation certifiée de niveau V d'une durée modulable de 11 semaines (385 h) en alternance sur 1 an.

La durée et le contenu de cette formation sont modulables en fonction du niveau des participants.

Dates : 10/09/2018
Planning sur demande

Lieu :
Agirconcepts
Plate-forme BTP SARLAT

Coût de la formation :
Éligible au C.P.F.
Par heure et par participant, selon les thèmes.

Financement :
AFPR -POEI
Plan de formation de l'entreprise
Période de professionnalisation
Contrat de professionnalisation
C.P.F

Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches de prises en charge avec votre OPCA.

VALIDATION FORMATION

La validation préparée est le titre professionnel de Maçon (Niveau V)

PUBLIC CONCERNE

Jeunes - de 26 ans
Salariés d'entreprise
Demandeurs d'emploi

RENSEIGNEMENTS

Programmes, contenu, calendrier :

Frédéric SUIRE
Tél. : 05.53.13.82.66
f.suire@agirconcepts.com

INFORMATION

Le maçon est le premier sur un chantier. Murs, planchers, cloisons internes, panneaux préfabriqués, blocs de fenêtre, il met en place l'ossature d'immeubles, de maisons, bureaux, centres commerciaux... La bonne marche du chantier dépend de la qualité de son travail.

Le programme de la formation :



La formation se compose de 8 modules.

Module 1. Construire des ouvrages en maçonnerie : construction de maçonneries courantes hourdées au mortier et à joints minces (mise en œuvre de matériaux isolants tels que la brique, le béton cellulaire...) - réalisation des opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied - création des ouvertures dans des murs existants et déconstruction de parties d'ouvrage.

Module 2. Réaliser des enduits et des ouvrages de finition : réalisation des ouvrages de finition (seuils, appuis) - mise en place des éléments préfabriqués industriellement (Appui, chapeau, linteau) - réalisation des enduits hydrauliques traditionnels et mono-couches – traitement des parois extérieures pour améliorer leur performance énergétiques.

Module 3. Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel : coffrage en traditionnel bois et en éléments manuable - mise en place des armatures d'un ouvrage en béton armé - coulage du béton d'un ouvrage en béton armé coffré en traditionnel.

Module 4. Réaliser des dallages et des planchers de type poutrelles hourdis : pose d'un plancher, poutrelles et hourdis - mise en place des armatures de dallages et planchers - mise en œuvre du béton de dallage et planchers, réalisation des aspects de surface – pose des canalisations sous des dallages et réalisation des chapes.

Module 5 : Sauveteur / Secouriste du Travail (14h)

Module 6 : Formation Geste et Posture (7h)

Module 7 : Habilitation électrique HOB0 (7h)

Module 8 : Monter, utiliser et démonter des échafaudages en sécurité (14h)

Évaluation - Session de validation (35h)

